

**СОГЛАСОВАНО:**

Заседанием совета МКД № 416 по пр. Metallургов  
от " 26 " 03 2021 г. № 1,1

г. Красноярск, пр. Metallургов, д. 416  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
На утепление фасада первого этажа**

| № п/п          | Материалы  | Кол-во  | Стоимость, руб. |
|----------------|--|---------|-----------------|
| 1              | Плита "THERMIT XPS" 50x590x1190 L  | 32 шт.  | 5184            |
| 2              | Металл для каркаса. Труба 40x25x2.<br>Анкера для закладных                                 | 42 м.п. | 6720            |
| 3              | Отлив металл цветной   | 14 м.п. | 2100            |
| 4              | Панели облицовочные металл 1 мм.<br>окрашенные   | 14 м2   | 25575           |
| 5              | Пена монтажная   | 1 шт.   | 430             |
| 6              | Герметик полиуретановый  | 0,5 шт. | 200             |
| 7              | Метизы. Саморезы цветной, дюбель-гриб, буры, краска по металлу                             |         | 1500            |
| <b>Затраты</b> |  |         |                 |
| 1              | ЗП рабочих (2 чел. 2 дня работы)   |         | 8000            |
| 2              | Налоги на ЗП 43% (НДФЛ + Страховые)  |         | 3440            |
| 3              | ЗП снабженца (1 чел. 1 день работы)  |         | 2000            |
| 4              | Налоги на ЗП 43% (НДФЛ + Страховые)  |         | 860             |
| 5              | Налоги на прибыль 6% от всей суммы (УСНО)  |         | 4502            |
| 6              | Накладные расходы (бензин, амортизация авто, амортизация инструмента, доставка материалов) |         | 3454,06         |
| 7              | Прибыль компании   |         | 11066           |

**Итого**


**75031**

Составил: Главный инженер ООО УК "Триумф"

С.Г. Славский

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Представитель СКМД № 416 по пр. Metallургов

Маммудинова Е.И.   
Овчинникова И.Р. 