

СОГЛАСОВАНО:

Заседанием совета МКД № 6 по ул. Комарова
от " _____ " _____ 20 ____ г. № _____

г. Красноярск, ул. Комарова, д. 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену накладок поэтажных электрических щитов (2,3,4 подъезды)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость монтажных работ _____ 94601,96 руб.

Средства на оплату труда _____ 5986,66 руб.

Сметная трудоемкость _____ 40,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.										Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн./лп	Эк.Маш	З/л/Мех	Осн./лп	Эк.Маш		З/л/Мех	Осн./лп	Эк.Маш			З/л/Мех	15	16	17			
Раздел 1.																	
1	ТЕРМ08-03/545-17 Гр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования (накладка на зп. щит этажный.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=3; ЗПМ=0,3; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в цены 4 кв. 2020 г. МКД панельный ОЭП=21,32; ЭМ=8,37; ЗПМ=21,32; МАТ=6,37 НР (1115,59 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (1381,54 руб.) СП (718,4 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (1381,54 руб.)	1 кг	120	2,22	0,54	1,68				266,4	64,9	201,6	0,17	20,4		
2	ТЕРМ08-03/545-17 Гр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж накладок металлической для защиты вводов и электрооборудования (накладка на зп. щит этажный) 4,75 = 9,26 - 0,02 x 28,64 - 1 x 3,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в цены 4 кв. 2020 г. МКД панельный ОЭП=21,32; ЭМ=8,37; ЗПМ=21,32; МАТ=6,37 НР (3718,63 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4605,12 руб.) СП (2394,66 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4605,12 руб.)	1 кг	120	4,75	1,8	0,56			570	216	67,2	0,17	20,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Материалы не учтенные сметой																
3	ООО ПКФ "Восток автоматика а"	Накладка на эл. щит этажный ИНДЕКС. К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	шт.	15	4430					66450						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (перевод в цены 4 кв. 2020 г. МКД панельный ОЗП=21,32; ЭМ=8,37; ЗПМ=21,32; МАТ=6,37)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
84 460,73 * 0,95																
Расчет затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2																
ВСЕГО по смете																
40,8																

Составил: Главный инженер ООО УК "Триумф" _____ Бирюкова Н.В.
 (подпись, расшифровка)

Согласовано: Председатель СМКД № 6 по ул. Комарова _____
 (подпись, подпись, расшифровка)

