

СОГЛАСОВАНО:

Заседанием совета МКД № 9 по ул. Краснодарской
от " 15 " 03 20 21 г. № 2

г. Краснодар, ул. Краснодарская, д.9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт системы освещения в местах общего пользования на 1-ых этажах (замену светильников 10 шт.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость монтажных работ 22797,06 руб.

Средства на оплату труда 5850 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе								
Осн. з/л	Эк. Маш	З/лМех	Осн. з/л	Эк. Маш		З/лМех	Осн. з/л	Эк. Маш			З/лМех	Осн. з/л	Эк. Маш	З/лМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

Раздел 1. Выполнение работ по замене светильников

Демонтажные работы

1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Мультироя Краснодар, фр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс 1 кв. 2020 в многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1 НР (112 руб.); 68%=85%*0,85*0,94 от ФОТ (164 руб.) СЛ (77 руб.); 47%=65%*0,8*0,9 от ФОТ (164 руб.)	100 шт.	0,1	57,66	56,69	0,97	0,45	6	6	6,32	0,63				
Электромонтажные работы																
2	ТЕРм08-03-593-09	Монтаж светильников (светодиодные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Мультироя Краснодар, фр. от 12.11.10 №237-О 1 Индекс 1 кв. 2020 в многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1 НР (2016 руб.); 76%=95%*0,85*0,94 от ФОТ (2652 руб.) СЛ (1246 руб.); 47%=65%*0,8*0,9 от ФОТ (2652 руб.)	100 шт.	0,1	1839,13	972,42	302,88	2,38	184	97	30	85,3	8,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕРМ08-02 403-01 (прим) Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020 г многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1 НР (2306 руб.); 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ (3034 руб.) СП (1426 руб.); 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (3034 руб.)	100 м	0,5	1384,43	183,94	112,39	38,19			692	92	56	19	17	8,5	

Раздел 2. Материалы

4	Среднеры ночная цена	Светильник светодиодный 48 Вт Цена 852,36/1,2/5,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020 г многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	10	139,27					1393							
5	Среднеры ночная цена	Кабель ШВВП 2х0,75 Цена 15/1,2/5,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020 г многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м.п	50	2,45					123							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1 кв.2020 г многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1)																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Итого																	
В том числе:																	
Материалы																	
Машины и механизмы																	
ФОТ																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Договорной коэффициент снижения стоимости (-15%) 23,971 * 0,85																	
Налог при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2																	
ВСЕГО по смете																	
17,66																	

Составил:
Главный инженер ООО УК "Триумф"

С.Г. Славский

Согласовано:

Председатель СМКД № 9 по ул. Краснодарской

