

СОГЛАСОВАНО:

Заседанием совета МКД № 9 по ул. Краснодарской
от "17" "12" 2020 г. № 2

г. Красноярска, ул. Краснодарская, д. 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт системы освещения в местах общего пользования на 1-ых этажах (замену светильников 10 шт.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость монтажных работ 22797,06 руб.

Средства на оплату труда 5850 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех	Обору-дование	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Выполнение работ по замене светильников

Демонтажные работы

1	3	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр.Минстрой Красноярск, оп 12.11.10 №237-О 1 Индекс 1 кв. 2020 г многоквартирные жилые дома панельные ОЗТ=27,34; ЭМ=7,69; ЗЛМ=27,34; МАТ=5,1 НР (112 руб.); 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ (164 руб.) СП (77 руб.); 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (164 руб.)	100 шт.	0,1	57,66	56,69	0,97	0,45		6	6			6,32	0,63	
---	---	---	---------	-----	-------	-------	------	------	--	---	---	--	--	------	------	--

Электромонтажные работы

2	593-09	Монтаж светильников (светодиодные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2020 г многоквартирные жилые дома панельные ОЗТ=27,34; ЭМ=7,69; ЗЛМ=27,34; МАТ=5,1 НР (2016 руб.); 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ (2652 руб.) СП (1246 руб.); 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (2652 руб.)	100 шт.	0,1	1839,13	972,42	302,88	2,38		184	97	30		85,3	8,53	
---	--------	---	---------	-----	---------	--------	--------	------	--	-----	----	----	--	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм08-02 403-01 (прим) Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020 а многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1 НР (2306 руб.); 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ (3034 руб.) СП (1426 руб.); 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (3034 руб.)	100 м	0,5	1384,43	183,94	112,39	38,19			692	92	56	19	17	8,5
Раздел 2. Материалы																
4	Среднеры ночная цена	Светильник светодиодный 48 Вт Цена 852,36/1,2/5,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020 а многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	10	139,27					1393						
5	Среднеры ночная цена	Кабель ШВВП 2х0,75 Цена 15/1,2/5,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2020 а многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	м.п	50	2,45					123						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1 кв.2020 г многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Договорной коэффициент снижения стоимости (-15%) 23 971 * 0,85																
Налог при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ+ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2																
ВСЕГО по смете																
											22797,06					17,66



Согласовано:
Председатель СМКД № 9 по ул. Краснодарской

Составил:
Главный инженер ООО УК "Триумф" С.Г. Славский