

СОГЛАСОВАНО:

Заседанием совета МКД № 15 по пр. Металлургов
от " 01 " января 2020 г. № 1

г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт системы освещения мест общего пользования, с установкой фотореле
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость монтажных работ _____ 42110,86 руб.

Средства на оплату труда _____ 9174 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					В том числе			Оборудование	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т		
Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Выполнение работ по замене светильников

Демонтажные работы

1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2019 в многоквартирные жилые дома панельные ОЭП=19,11; ЭМ=7,51; ЭЛМ=19,11; МАТ=5,38 НР (208 руб.); 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ (306 руб.) СЛ (144 руб.); 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (306 руб.)	100 шт.	0,28	57,66	56,69	0,97	0,45		16	16				6,32	1,77	
---	------------	---	---------	------	-------	-------	------	------	--	----	----	--	--	--	------	------	--

Электромонтажные работы

2	ТЕРм08-03-593-09	Монтаж светильников (светодиодные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв.2019 в многоквартирные жилые дома панельные ОЭП=19,11; ЭМ=7,51; ЭЛМ=19,11; МАТ=5,38 НР (3965 руб.); 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ (5217 руб.) СЛ (2452 руб.); 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (5217 руб.)	100 шт.	0,28	1839,13	972,42	302,88	2,38		515	272	85	1		85,3	23,88	
---	------------------	---	---------	------	---------	--------	--------	------	--	-----	-----	----	---	--	------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль									4312						
	НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НП*0,1712+СП*0,15)*0,2									3918,86						
	ВСЕГО по смете									42110,86					40,37	

Составил: Главный инженер ООО УК "Триумф"

(подпись, подпись, расшифровка) Славский



Согласовано: Председатель СМКД № 15 по пр. Металлургов

(подпись, подпись, расшифровка) Гаврищенко Д.А.

