

СОГЛАСОВАНО:

Заседанием совета МКД № 17 по пр. Металлургов  
от " 18 " февраля 2020 г. № 7

г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену чердачного люка (4 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 14308,25 руб.

Средства на оплату труда 6101,13 руб.

Сметная трудоемкость 26,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019г.

| № пп  | Обоснование            | Наименование  | Ед. изм.        | Кол.                 | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |              |       | Общая стоимость, руб. |        |      |      | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования, т |
|---|------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|--------------|-------|-----------------------|--------|------|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
|   |                        |   |                 |                      | Всего                   | В том числе |         |        | Оборудование | Всего | В том числе           |        |      |      |                      |                     |                             |
| Осн./лп   | Эк.Маш                 | З/лМех  | Осн./лп         | Эк.Маш               |                         | З/лМех      | Осн./лп | Эк.Маш |              |       | З/лМех                | 15     | 16   | 17   |                      |                     |                             |
| <b>Раздел 1. Ремонт входной группы</b>                |                        |   |                 |                      |                         |             |         |        |              |       |                       |        |      |      |                      |                     |                             |
| 1   | ТЕР46-04-010-02 (прим) | Разборка люков дощатых ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода цен на 3 кв. 2019 г. (панельные дома)<br>ОЗП=23,84; ЭМ=16,1; ЗЛМ=23,84; МАТ=6,81<br>Пр.Милстрой Красноярск кр. от 12.11.10 (72,95 руб.)<br>НР (57,63 руб.): 79%=110%*0,9*(0,85*0,94) от ФОТ<br>СЛ (31,37 руб.): 43%=70%*0,85*(0,8*0,9) от ФОТ (72,95 руб.)   | 100 м2 покрытия | 0,0081<br>0,81*1/100 | 391,34                  | 273,85      | 117,49  | 54,24  |              |       | 3,17                  | 2,22   | 0,96 | 0,44 | 30,53                | 0,25                |                             |
| 2   | ТЕР34-02-065-01        | Установка люков на крышах ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода цен на 3 кв. 2019 г. (панельные дома)<br>ОЗП=23,84; ЭМ=16,1; ЗЛМ=23,84; МАТ=6,81<br>Пр.Милстрой Красноярск кр. от 12.11.10 (6028,18 руб.)<br>НР (4822,54 руб.): 80%=100%*(0,85*0,94) от ФОТ<br>СЛ (2833,24 руб.): 47%=65%*(0,8*0,9) от ФОТ (6028,18 руб.) | 1 устройство    | 1                    | 995,08                  | 219,88      |         |        |              |       | 995,08                | 219,88 |      |      | 23                   | 23                  |                             |
| <b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b> |                        |   |                 |                      |                         |             |         |        |              |       | 998,25                | 222,1  | 0,96 | 0,44 |                      | 23,25               |                             |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода цен на 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=23,84; ЭМ=16,1; ЗПМ=23,84; МАТ=6,81)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Расчет затрат при УСН (МАТ+ЭМ+ЗПМ+НП*0,17+2+СП*0,15)*0,2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ИТОГО по смете с учетом договорного коэффициента</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Составил: Главный инженер ООО «Триумф» *С.Г. Славский*  
(должность, подпись, расшифровка)



Согласовано: Председатель СМКД № 17 по пр. Металлургов *Тоболова Л.В.*  
(должность, подпись, расшифровка)

*Тоболова Л.В.*